

طلب عرض سعر

اسم الشركة	العنوان	كشف تقديرى خاص بالكميات اجمالية لمدرسة كنسيا الابتدائية						
رقم الموبايل	البريد الالكتروني	الكمية	الوحدة	السعر افرادي (بالدولار)	السعر اجمالي (بالدولار)	الماركة (بالدولار)	المشأ	ملاحظات
تفصيل الكمية								
1	تنفيذ هدميات بلوك مع الترحيل ضمن دائرة 3 كم	140	م.م					
2	تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كع/م³	0.6	م.م					
3	تنفيذ عتب من البيتون المسلحة عيار 350 كع/م³ (15×15 سم)	8	م.م					
4	تقديم وبناء بلوك مفرغ عادي سماكات مختلفة (20 و 15 سم)	4.5	م.م					
5	تقديم و تنفيذ طينة إسمنتية بالقدة على ثلاثة وجوه للجدران والأسقف بالرمل النبكي	100	م.م					
6	تقديم و تنفيذ طينة خارجية على وجهاين مع رasha تبرولية بالإسمنت الأبيض والرمل النبكي	35	م.م					
7	تقديم جلي بلاط مع التثبيع وكل ما يلزم لإنعام العمل	100	م.م					
8	تقديم وتركيب نعل موارييك بالإسمنت الأسود للجدران	125	م.م					
9	تقديم وتركيب تباليط رخام وطني مصيافي للأدراج سماكة 3 سم مع لف الطرف الخارجي والجلي	13	م.م					
10	تقديم وتركيب بروش رخام وطني سماكة 3 سم بعرض 25 سم مصيافي مع لف الطرف الخارجي والجلي والتلميع	60	م.م					
11	تقديم وتركيب سيراميك وطني نوع ثالث للجران	30	م.م					
12	تقديم وتركيب سيراميك وطني نوع أول للأرضيات	18	م.م					
13	تقديم وتركيب منجور خشبي سويف مع الدهان وكل ما يلزم نوع أول	8.8	م.م					
14	تقديم وتركيب أقفال للأبواب الخشبية نوع صيني جيد مع مسكات برونز وكل ما يلزم	4	عدد					
15	تقديم وتركيب ملين خشب سويف عرض 20 سم مع الدهان وكل ما يلزم	20	م.م					
16	تقديم وتركيب كنار من الخشب الزان للصفوف مع التثبيت وبخ لكر بعرض 12 سم وسماكة 2 سم	54	م.م					
17	تقديم وتركيب الواح كنابية فيبر مع كنار المنيوم وحملة أقلام وكل ما يلزم ببعد 1.5*3 م	4	عدد					
18	تقديم وتركيب منجور حديد للأبواب والنوافذ والتوصينية من الحديد الصناعي (مقطاطع وشبك) مع الدهان		كغ					
19	تقديم وتركيب نوافذ وأبواب عادية أو سحاب نوع أول بمعدل 10 كع المنيوم/2م من الألミニوم والزجاج والشبر (5)مم والأفلان والمسكات وكل ما يلزم	37	م.م					
20	تقديم وتنفيذ طرش بلاستيكي نوع أول على ثلاثة وجوه	100	م.م					
21	أجور حف الطرش عن الجدران والأسقف	153	م.م					
22	تقديم وتنفيذ دهان زياتي ثلاثة وجوه مع الحف والمجنحة بمعجونه زيت لجدار الممرات والأدراج والمنجور الخشبي	270	م.م					
23	تقديم وتركيب أنابيب (PPR) نوع أول مع كافة المتممات قطر 25 مم	23	م.م					
24	تقديم وتركيب قسطل بلاستيكي (4) انش سمك 3.2 مم مع كل ما يلزم للمياه الملاحة مع الحفر والردم	8	م.م					
25	تقديم وتركيب قسطل بلاستيكي 4 انش سمك 3.2 مم مع كل ما يلزم للتوازل المطرية مع التثبيت	14	م.م					
26	تقديم وتركيب ريكار (مجمع سينوفوني) سميك قطر 4 إنش مع الغطاء النحاسي المنكل (كرום) 20x20 سم	1	عدد					

27	تقديم وتركيب بالوعة سيفونية مع الغطاء والمصفاة لتصريف مياه دورات المياه والغرف 4 انش	2	عدد				
28	تقديم وتركيب سكر نحاسي ثلاثة ارباع الانش مع كافة اللوازم (إيطالي)	1	عدد				
29	تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلان بدون نباغارا وكامل التصديدات مع الحفنة	1	عدد				
30	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان (40x50) سم مع كافة اللوازم والصباب كروم والحنفيه كروم والمرأة (مع عمود)	1	عدد				
31	تقديم وتركيب مجلى رخام ووطني (50x100) سم مع كامل التصديدات والصباب كروم	1	عدد				
32	تقديم وتركيب حنفيه كروم عنق طويل قطر نصف انش	1	عدد				
33	تقديم وتركيب خزان بلاستيك سعة 1000 لتر مع كافة اكسسواراته وتمدياته	1	عدد				
34	تقديم سواد نقطه كهربائيه مؤلفه من علبة ماجيك وكل ميلز من سواد وشريط	25	عدد				
35	تقديم بياض نقطه كهربائيه مؤلفه من شاسيه نوع لينا مع بريرز وسدات و بلاك	25	عدد				
36	تقديم نيون مزدوج متضمن تمديفات مع شاسيه مع نيون	20	عدد				
37	تقديم الوح طاقة استطاعة 620 وات نوع لونجي او جينكي	4	عدد				
38	تقديم انفرتر فولترونيك سعة 4000 وات / 24 فولت	1	عدد				
39	تقديم وتركيب بطارية ليثيوم 200/24	1	عدد				
40	تقديم وتركيب قاعدة الواح خاصة بالطاقة الشمسية نوع حديد مجلفن	4	م.ط				
41	تقديم وتركيب كل طاقة شمسية	52	عدد				
42	تقديم وتركيب لوحة قواطع مع قاطع تيجيتال وقاطع وخرج ودخل خاص بالالواح	1	عدد				
43	تقديم وتركيب لوحة قواطع كهربائيه سعة 24 قاطع مع كل ما يلزم من قواطع وتمديفات	1	عدد				
44	تقديم وتتنفيذ عزل بالرقلان البوليمرية المسلحه بالليف البوليستير	55	2م				
45	ازالة طبقة العزل القديمة	50	2م				
46	تقديم وتنفيذ مداخن انترنت قطر 10سم مع البناء على السطح والغطاء البيتونى المسلح من حوله والطينة وصب الفراغ بين المداخن بالبيتون	27	م.ط				
47	تقديم وتركيب أقال أبواب حديده نوع صيني اول	2	عدد				
48	إصلاح مصاطب الواح مع تقديم كل ما يلزم	2	عدد				
49	نزع البلاط المنكسر مع الترحيل	6	2م				
50	نزع الطينة عن الجرمان او الاسقف مع الترحيل	53	2م				
51	تقديم وتركيب صاري علم طول 7 قطر 2 انش مع العلم	1	عدد				
52	تقديم و تركيب آرميه الكوبوند مع التخطيط والإتارة	2	2م				
53	تعزيل الساحة والمبنى من الاوساخ ونزع الاشغال والتربة والركام والحجارة مع ترحيل نواتج التعزيل بالاليات المناسبة	1	عدد				
54	تقديم و تنفيذ وتحشية طينة اسمنتية غراؤت سماكات مختلفة بعد تنظيف و معالجة حديد التسلیح مع التالبین بطنية اسمنتية معدلة بالspr للاسفاف والجسور الداخلية باستخدام السقالات الداخلية مع كل ما يلزم	10	2م				
55	تنظيف و معالجة صدأ حديد التسلیح وعزله بالابيوكسي	10	م.ط				
56	تقديم وتركيب مضخة نصف حصان مع كل ميلز	1	عدد				